BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEV.RES. VERPL. TARIEF	AANTAL EENHEDEN TARIEF	PRODUCTIE KADER	PRODUCTIE	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	DEELPRIJS IN EURO
51	**WEGFUNDERING C/Q SEMI-VERHARDING**										
510010	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft: Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen lichtgewicht constructie volgens bestekpostnr. 510030. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2					4.310,00	V			
510020	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft: zandbed onder alle elementenverharding en kantopsluitingen. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2					4.875,00	V			
510030	Aanbrengen EPS. Betreft: het aanbrengen van een lichtgewicht constructie Situering: gehele openbare terrein behalve Harkje Benthempad en Betsy Perkpad Soort: EPS 100 Totale dikte: 1,00 m. Minimale afmetingen:	m3					4.525,00	V			
	L 3,00 m x B 1,00 m, dikte: 0,50 m Kruislings aanbrengen op zandbed dat is afgewerkt volgens bestekpostnr. 510010. Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretsich profiel van verwerken.	m3					4.525,00	L			
	TOTAAL										